

## **Gemeinde Geeste**

### **Der Bürgermeister**

- Fachbereich IV Planen und Bauen -

### **Vorlage - 600/024/2018**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>
Planungs- und Bauausschuss	06.09.2018
Verwaltungsausschuss	18.09.2018
Rat der Gemeinde Geeste	27.09.2018

### **Wirtschaftswegebau 2018/2019**

**hier: Ausbau der Straße "Geestmoor"**

### **öffentlicher Tagesordnungspunkt**

#### **Darstellung des Sachverhaltes:**

Die Gemeinde Geeste hat im Jahr 2017/2018 die Straße Lehmkuhl im Ortsteil Groß Hesepe im Rahmen der Wirtschaftswegeförderung erneuert bzw. ausgebaut. Für 2017 wurden für das Programm „Ländlicher Wegebau“ die Erneuerung von 3 Wirtschaftswegen mit Stichtag 15.02.2017 beantragt. Hierbei handelt es sich auch um die Straße „Geestmoor“ im Ortsteil Groß Hesepe.

Für die Aufnahme in das Förderprogramm „Ländlicher Wegebau“ gibt es bestimmte Förderkriterien und ein entsprechendes Punktesystem. Auf Basis dieses Punktesystems konnte die Gemeinde Geeste nunmehr auch für die Maßnahme „Geestmoor“ im Nachrückverfahren in das Förderprogramm aufgenommen werden, der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Die Fördermittel müssen bis Mai 2019 abgerufen werden.

Die Straße Geestmoor soll auf einer Länge von ca. 2,40 km erneuert werden. Vorhanden ist im Bestand auf einer Länge von ca. 1,60 km Pflasterbauweise, die übrige Strecke ist in Bitubauweise vorhanden. Die Straße hat eine Breite von ca. 3,0 m. Auf einer Teilstrecke von etwa 200 m, der Zufahrt zum Moormuseum von der Georg-Klasmann- Straße aus, wird die Straße auf eine Breite von 4,0 m aufgeweitet.

Nach Aufnahme des Pflasters und der Randeinfassung in Teilbereichen und Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten erfolgt eine profilgerechte Erstellung des Planums im Straßenbereich. Auf dem Planum erfolgt im Bereich der Fahrbahnen der Einbau einer ca. 25 cm starken ungebundenen Tragschicht aus Schottertragschichtmaterial. Der neue Straßenaufbau erfolgt in bituminöser Ausbaueise mit nachfolgend genanntem Oberbau, Belastungsklasse 3,2 RSTO:

4 cm Deckschicht  
7- 9 cm Tragschicht  
25 cm Schottertragschicht  
30,0 cm frostunempfindliches Material

Im Bereich der vorhandenen bituminösen Fahrbahn wird zunächst in Bereichen ein Vorprofil aufgebracht, um Unebenheiten wie Mulden und Lunken auszugleichen. Dann erfolgt der Straßenaufbau in bituminöser Ausbaweise mit einer Tragschicht (ca. 7,5 cm) und einer 4 cm Deckschicht.

Die vorhandenen Durchlässe waren nach Inaugenscheinnahme in Ordnung. Bei dem Durchlass an der Georg-Klasmann- Straße wird der obere Teil der Stützwand saniert. Weiterhin ist ein neues Geländer vorgesehen.

In Abstimmung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung wurde die Kostenschätzung überarbeitet. Gemäß Kostenschätzung vom 04.07.2018 belaufen sich die Kosten auf ca. 480.000 €.

Eine Anliegerversammlung soll zeitnah durchgeführt werden.

Der Baubeginn ist für die Maßnahme im Frühjahr 2019 vorgesehen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Es stehen unter der Haushaltsstelle 5.4.1.01/8007.78722000 im investiven Bereich 250.000,00 € für die Erneuerung von Wirtschaftswegen zur Verfügung (für das Haushaltsjahr 2018). Diese Mittel sind bereits für die Bramharer Str. vorgesehen. Für die fehlenden Mittel (ca. 480.000 €) wird eine überplanmäßige Auszahlung notwendig werden. Als Deckungsvorschlag können Mehreinzahlungen bei der HH-Stelle 6.1.2.01/8700.68850000 „Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ angesetzt werden.

Im Rahmen des positiven Förderbescheides wird ein Zuschuss in Höhe von 53 Prozent der förderfähigen Kosten gewährt.

Es ist vorgesehen, die Straße entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Geeste abzurechnen.

Die aufzubringenden Kosten sind entsprechend 25 Jahre aufwandwirksam abzuschreiben, im Gegenzug würden eine Förderung sowie die Ausbaubeiträge 25 Jahre lang ertragswirksam aufgelöst werden können.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde Geeste erneuert die Straße „Geestmoor“ entsprechend den Zuwendungskriterien, schreibt die Maßnahme aus und vergibt den Auftrag an das Unternehmen mit dem wirtschaftlichsten Angebot. Die gegebenenfalls notwendige überplanmäßige Auszahlung wird genehmigt.

#### **Anlagen:**

Lageplan